

ZAKRES PRAC: DEMONTAŻ I MONTAŻ HAL PNEUMATYCZNYCH
ORLIK I SYRENKA

1. DEMONTAŻ HAL

- a. Demontaż oświetlenia głównego i awaryjnego wraz z ułożeniem w pomieszczeniu gospodarczym – wskazanym przez Zamawiającego,
- b. Demontaż kamer wizyjnych wraz z okablowaniem – przekazanie pracownikowi CRS Bielany
- c. Pogrupowanie na sekcje i zwinięcie lin stalowych (z szeklami) wraz z ułożeniem w pomieszczeniu gospodarczym – wskazanym przez Zamawiającego,
- d. Naprawa wiązań worków s piaskiem,
- e. Rolowanie wszystkich powłok hali (każda osobno),
- f. Umieszczenie powłok hali w pomieszczeniu gospodarczym – wskazanym przez Zamawiającego,
- g. Zakrycie kotew deklami ze sztuczną murawą (odpowiednie ponumerowane dekle do odpowiednich otworów),
- h. Demontaż kanałów nawiewnych / wywiewnych oraz zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem – **tylko Syrenka,**
- i. **Demontaż (przesunięcie) drzwi obrotowych poza linię piłko chwytów – niezbędna jest wyciągarka dwustronna – tylko Syrenka**
- j. Montaż brakujących fragmentów ogrodzenia zdemontowanych na czas funkcjonowania hali pneumatycznej,
- k. Mocowanie piłko chwytów zdemontowanych na czas funkcjonowania hali pneumatycznej – mocowanie do naciągów stalowych,
- l. Zabezpieczenie drzwi obrotowych i awaryjnych pod kątem bezpieczeństwa użytkowników boiska,
- m. Zabezpieczenie wszystkich elementów hali (elektryczne, mechaniczne i inne) pod kątem zachowania bezpieczeństwa użytkowników.

2. MONTAŻ HAL

- a. Demontaż fragmentów ogrodzenia w celu stworzenia przestrzeni niezbędnej do wykonania dalszych prac montażowych,
- b. Uzupelnienie brakujących nakrętek z uchem (kotwy)
- c. Montaż kanałów nawiewnych / wywiewnych – **tylko Syrenka**
- d. **Montaż (przesunięcie) drzwi obrotowych w miejsce docelowe (na śruby) – niezbędna jest wyciągarka dwustronna – tylko Syrenka**

- e. Sklejenie powłok ochronnej i termicznej na rozklejonych szwach i naprawienie rozerwanych fragmentów tych powłok – niezbędna mocna taśma klejąca urządzenie do zgrzewania
- f. Ewentualna miejscowa naprawa powłok głównych
- g. Sprawdzenie i ewentualna naprawa zawiesi lamp oświetlenia głównego
- h. Montaż (postawienie) hal,
- i. Montaż oświetlenia głównego i awaryjnego wraz ze sprawdzeniem poprawności działania,
- j. Montaż kamer wizyjnych wraz z okablowaniem – sprawdzenie poprawności działania
- k. Usunięcie wszelkich elementów nie należących do wyposażenia hali.